

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	45 那須町 実施設計書 当初 06-45000400000-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 71 大田原土木事務所管内 0-060401(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 東町・西山線（三井橋）橋梁補修工事（道路メンテ事業）.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	07 那須町 40 08 鋼橋架設工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本 工 事									X1000	
橋梁保全工事									Y17ZZ	
				1	式					
現場塗装工									Y1778	
				1	式					
橋梁塗装工									Y1778200	
				1	式					
素地調整									Y1778200629	
				1	式					
橋梁塗装工 清掃・水洗い（塗替）									S4648	0
	265		m	2					施工	第0-0001号内訳表
レーザー下地処理工（平滑部） 1種ケレン相当									V0100	0
	203		m	2					施工	第0-0002号内訳表
レーザー下地処理工（添接部） 1種ケレン相当									V0110	0
	13		m	2					施工	第0-0003号内訳表
運搬処理（特別管理廃棄物・鉛含有物） 廃プラスチック（化学防護服等）									V0200	0
	1				式				施工	第0-0004号内訳表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋梁塗装工 素地調整 (塗替) 3種ケレンA									S4648	0
高欄部 54.0-1.2×4.615	49		m	2					施工	第0-0005号内訳表
下塗									Y17782005GI	
橋梁塗装工 防食下地 (塗替) 有機ジンクリッチペイント スプレー	214		m	2					S4648	0
橋梁塗装工 下塗り (塗替) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 スプレー 2層	214		m	2					施工	第0-0006号内訳表
橋梁塗装工 下塗り (塗替) 弱溶剤形変性エポキシ はけ・ローラー2層	214		m	2					S4648	0
高欄部	54		m	2					施工	第0-0007号内訳表
支承防錆処理 (下処理工) 浸透性錆進行抑制型防水処理材	6		箇	所					V0300	0
支承防錆処理 (下塗り工) 耐塩害性防錆防水型クリア樹脂塗料	6		箇	所					V0310	0
中塗									Y17782005GL	
橋梁塗装工 中塗り (塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	214		m	2					S4648	0
									施工	第0-0011号内訳表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 中塗り (塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 はけ・ローラー						S4648 0
高欄部	54		m 2			施工 第0-0012号内訳表
上塗			1 式			Y17782005G0
橋梁塗装工 上塗り (塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 スプレー	214		m 2			S4648 0 施工 第0-0013号内訳表
橋梁塗装工 上塗り (塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 はけ・ローラー	54		m 2			S4648 0 施工 第0-0014号内訳表
高欄部						
支承防錆処理 (上塗り工) 耐塩害性防錆防水型クリア樹脂塗料	6		箇所			V0320 0 施工 第0-0015号内訳表
足場			1 式			Y473P150000
足場工費 タイプ A 1 (下面シート張防護含む) 足場供用月数2. 6ヵ月	1		式			F0200 0
足場工費 タイプ E (シート+板張防護) 足場供用月数2. 6ヵ月 足場用吊チェーン盛替え含む	1		式			F0201 0
足場用吊チェーン盛替え						V0400 0
	149		m 2			施工 第0-0016号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁点検車運転費 吊チェーン設置・撤去時（各1日）	2		日・台			V0500 0 施工 第0-0017号内訳表
橋梁補修工			1 式			Y1782
現場溶接鋼桁補強工			1 式			Y17822M8
現場溶接鋼桁補強			1 式			Y17822M85R0
当て板補修工（労務費） 芯出し調整～鋼桁孔明～部材取付～HTM本締	6		箇所			V0600 0 施工 第0-0018号内訳表
当て板補修工（材料費）	1		式			V0610 0 施工 第0-0019号内訳表
ひび割れ補修工			1 式			Y17822M9
充てん工法			1 式			Y17822M96XQ
ひび割れ補修工（充てん工法） 1 構造物当り補修延べ延長 2 0 m未滿	1		構造物			SA665 0 施工 第0-0020号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
低圧注入工法			1 式			Y17822M96XR
ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物当り補修延べ延長 2.5 m未満	1		構造物			SA667 0 施工 第0-0021号内訳表
断面修復工			1 式			Y17822MA
左官工法			1 式			Y17822MA6XS
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし 1 構造物当り修復延べ体積 0.0045 m ³	1		構造物			SA669 0 施工 第0-0022号内訳表
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 0.01 m ³	1		構造物			SA669 0 施工 第0-0023号内訳表
橋面防水工			1 式			Y172Z201
橋面防水			1 式			Y172Z2014DG
防水性薄層舗装 サーフトリートDN工法相当品	135		m ²			V0700 0 施工 第0-0024号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
断面修復工		1 式			Y17822MA
左官工		1 式			Y17822MA6XS
親柱補修工 (左官工)	14	m 2			V0800 0 施工 第0-0025号内訳表
排水施設工		1 式			Y1775202
水切り		1 式			Y17752025JL
水切り設置 水切りアイドリップ同等品	44.9	m			V0900 0 施工 第0-0028号内訳表
伸縮継手工		1 式			Y1775200
鋼製伸縮継手補修		1 式			Y17752005M9
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修 軽量型 1車線相当 A I J - 3 0 - G 相当品	12.0	m			SF449 0 施工 第0-0029号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地覆端部材 サイドクローザーA相当品 加工費含む	4		箇所			W0001 999
殻運搬			1 式			Y1775200A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10.9km以下 伸縮装置0.4+沓座0.1	0.5		m 3			SZA961 0 施工 第0-0030号内訳表
殻処分			1 式			Y1775200A0L
処分費 コンクリート(無筋)	0.5		m 3			S0020 0 施工 第0-0031号内訳表
鋼橋支承工			1 式			Y1774200
沓座補修			1 式			Y17742005S2
沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)	0.1		m 3			SZD466 0 施工 第0-0032号内訳表
沓座モルタル打換え工 施工量V=0.01m3	1		式			V1000 0 施工 第0-0033号内訳表

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用防護柵工			1 式			Y1775204
橋梁用防護柵			1 式			Y1775204475
橋梁用防護柵撤去・設置 L = 4.6 m	1		式			V1100 0 施工 第0-0035号内訳表
仮設工			1 式			Y1781
交通管理工			1 式			Y1781232
交通誘導警備員			1 式			Y1781232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式			S0914 0 施工 第0-0036号内訳表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費										
技術管理費									Z0006	
					1	式				
産業廃棄物の分析 含有試験 10検体まで カドミウム及びその化合物	1					検体			T9088	0
産業廃棄物の分析 溶出試験 10検体まで カドミウム及びその化合物	1					検体			T9062	0
産業廃棄物の分析溶出試験 10検体まで 前処理費（溶出液作成）	1					検体			T9236	0
安全費									Z0009	
						1	式			
安全対策費	1					式			V1200	0
作業環境測定（鉛粉塵濃度）	1					式			V1300	0
										施工 第0-0038号内訳表
共通仮設費（率分）										施工 第0-0039号内訳表
						1	式			

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費			1 式			
** 工事原価 **						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
** 工事価格計 **						

* 本工事費 *

内訳表

消費税・地方消費税額	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			1 式			
	** 請負工事費 **					

施工内訳表

レーザー下地処理工（平滑部）

V0100

施工 第0-0002号内訳表

100

m² 当り

1種ケレン相当

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう塗装工		人			RA115
普通作業員		人			RA010
レーザー発振器 CL1000		日			W0001
集塵機 BA-LFE-301 ISO等級F		日			W0002
アルミ蒸着シート 1770×2700 レーザー光漏防止材		日			W0003
発動発電機 ディーゼルエンジン 25KVA		日			W0004
軽油	105.0	L			TSX24
油脂・フィルター類		%			#02
諸雑費		%			#01
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

施工内訳表

レーザー下地処理工 (添接部)

V0110

施工 第0-0003号内訳表

100

m² 当り

1種ケレン相当

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう塗装工		人			RA115
普通作業員		人			RA010
レーザー発振器 CL1000		日			W0001
集塵機 BA-LFE-301 ISO等級F		日			W0002
アルミ蒸着シート 1770×2700 レーザー光漏防止材		日			W0003
発動発電機 ディーゼルエンジン 25KVA		日			W0004
軽油	126.0	L			TSX24
油脂・フィルター類		%			#02
諸雑費		%			#01
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

V0200

1 式 当り

運搬処理（特別管理廃棄物・鉛含有物）
 廃プラスチック（化学防護服等）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬工（3 tトラック） 特別管理廃棄物許可車運搬 那須町湯本～神奈川県寒川市	1	台・回			W0001
処分費（化学防護服等廃プラスチック） 管理型埋立最終処分 フレコンパック 約100kg/袋当たり	1	式			W0002 2袋分計上
諸経費 回収用1 tフレコンパック	1	式			W0003 2袋分計上
小計	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

V0300

10

箇所 当り

支承防錆処理（下処理工）
浸透性錆進行抑制型防水処理材

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
橋りょう塗装工		人			RA115
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
材料費 浸透性錆進行抑制型防水処理材 CRYSTAL JEWELRY UNDERCOAT相当品	10	缶			W0001 0.15kg/缶
計	10	箇所			
小計	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

V0310

10

箇所 当り

支承防錆処理（下塗り工）
耐塩害性防錆防水型クリア樹脂塗料

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
橋りょう塗装工		人			RA115
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
材料費 耐塩害性防錆防水型クリア樹脂塗料 CRYSTAL JEWELRY PROTECTCOAT相当品	10	缶			W0001 0.45kg/缶
計	10	箇所			
小計	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

V0320

10

箇所 当り

支承防錆処理（上塗り工）
耐塩害性防錆防水型クリア樹脂塗料

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
橋りょう塗装工		人			RA115
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
材料費 耐塩害性防錆防水型クリア樹脂塗料 CRYSTAL JEWELRY TOPCOAT相当品	10	缶			W0001 0.45kg/缶
計	10	箇所			
小計	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

V0400

200 m² 当り

足場用吊チェーン盛替え

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋りょう世話役		人			RA120
橋りょう特殊工		人			RA110
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
計	200	m ²			
小計	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表

V0500

1 日・台 当り

橋梁点検車運転費
吊チェーン設置・撤去時 (各1日)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手 (一般)		人			RA075
橋梁点検車	1	台・日			W0001
機械損料		h			W0002
軽油	28.8	L			TSX24
小計	1	日・台			

施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

V0600

2.5 箇所 当り

当て板補修工（労務費）
 芯出し調整～鋼桁孔明～部材取付～HTM本締

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師（A）		人			RA625
橋りょう特殊工		人			RA110
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
計	2.5	箇所			
小計	1	箇所			

施工内訳表

施工 第0-0020号内訳表

SA665

1 構造物 当り

ひび割れ補修工（充てん工法）
1 構造物当り補修延べ延長20m未満

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
充填材	2.524	kg			TK008
諸雑費		%			#09
小計	1	構造物			

施工内訳表

施工 第0-0021号内訳表

SA667

1 構造物 当り

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
1 構造物当り補修延べ延長2.5m未満

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
注入材	0.110	kg			TKB05
シール材	3.384	kg			TKN03
低圧注入器具	38.000	個			TJ450
諸雑費		%			#09
小計	1	構造物			

施工内訳表

施工 第0-0022号内訳表

SA669

1 構造物当り修復延べ体積0.0045m³

1 構造物 当り

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
断面修復材	0.005	m ³			TJ460
諸雑費		%			#09
小計	1	構造物			

施工内訳表

施工 第0-0023号内訳表

SA669
1 構造物当り修復延べ体積0.01m³

1 構造物 当り

断面修復工（左官工法）
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
断面修復材	0.012	m ³			TJ460
諸雑費		%			#09
小計	1	構造物			

施工内訳表

施工 第0-0024号内訳表

V0700

100 m² 当り

防水性薄層舗装
サーフトリートDN工法相当品

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
浸透型防水材	42.0	kg			W0001
5号珪砂	73.5	kg			W0002
STゾール (特殊乳剤)	82.5	kg			W0003
STサンド (特殊骨材)	137.5	kg			W0004
機械器具損料		%			#02 発電機、ブロアー、ハンドミキサー等
養生費		%			#01 刷毛、養生材等
計	100	m ²			
小計	1	m ²			

施工内訳表

下地処理工（高压洗浄）

V0810

施工 第0-0026号内訳表

13.6 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
高压洗浄機	1.0	台・日			W0001
雑材料		%			#01
計	13.6	m ²			
小計	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0027号内訳表

V0820

13.6 m² 当り

左官工

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
ペブルウォール相当品 標準色 ロス率10%含む	5	セット			W0001
諸雑費		%			#01
計	13.6	m ²			
小計	1	m ²			

施工内訳表

施工 第0-0028号内訳表

V0900

60 m 当り

水切り設置
水切りアイドリップ同等品

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
水切りアイドリップ 接着剤含む	60	m			W0001
計	60	m			
小計	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0030号内訳表

SZA961

10.9km以下

伸縮装置0.4+沓座0.1

1

m 3 当り

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工内訳表

沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）

SZD466

施工 第0-0032号内訳表

1

m 3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
橋りょう世話役			橋りょう世話役		RA120
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工内訳表

施工 第0-0033号内訳表

V1000

1 式 当り

沓座モルタル打換え工
 施工量V=0.01m³

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
無収縮モルタル材 セメント系 プレミックスタイプ	18.75	kg			TCB12
型枠 一般型枠 小型構造物	0.178	m ²			SZB431 施工 第0-0034号内訳表
小計	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0034号内訳表

1 m 2 当り

SZB431

小型構造物

標準単価:

市場単価構成比:

材料構成比:

労務構成比:

機械構成比:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施工内訳表

施工 第0-0035号内訳表

V1100

1 式 当り

橋梁用防護柵撤去・設置

L = 4.6 m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
雑材料		%			#01
材料費 レール (φ76.3×2.8×4615) キャップ (φ139.8×30) 1ヶ	1	式			W0001
小計	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0038号内訳表

1 式 当り

V1200

安全対策費

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防塵マスク TW01相当品	12	個			W0001 1個/1人/週
マスク用フィルター T2相当品	84	個			W0002 1個/1人/日
防護長靴 化学防護長靴相当品	12	組			W0003 1組/1人/週
化学防護服 マイクロガード1500相当品	84	着			W0004 1着/1人/日
防護手袋 牛革手袋相当品	84	組			W0005 1組/1人/日
防塵マスク（発注者監督員用） TW01相当品	2	個			W0001
マスク用フィルター（発注者監督員用） T2相当品	2	個			W0002
防護長靴（発注者監督員用） 化学防護長靴相当品	2	組			W0003
化学防護服（発注者監督員用） マイクロガード1500相当品	2	着			W0004
防護手袋（発注者監督員用） 牛革手袋相当品	2	組			W0005
小計	1	式			

施工内訳表

施工 第0-0039号内訳表

1 式 当り

作業環境測定（鉛粉塵濃度）

V1300

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉛粉塵濃度測定・分析 作業中測定：作業内部、養生外部、 作業員口元付近各1箇所	3	検体			W0001
試料採取測定 作業環境測定士（技師）		人			W0002
試料採取測定 作業環境測定士（助手）		人			W0003
小計	1	式			