

那須町役場中会議室システム改修工事 参考仕様書

注：本書はシステムの設計施工にあたり、必要となる機器や経費を参考に例示したものである。

	品名	参考型式	数量	単位	備考
①	【音響設備】				
	IR会議ユニット	ATUC-IRDU	22	式	audio-technica
	専用ロングマイクホン	ATUC-M59H	22	本	audio-technica
	リチウム充電電池	Li-240a	44	式	audio-technica
	バッテリーチャージャー	ATCS-B60	5	式	audio-technica
	コンデンサーマイクホン	AT4021	2	式	
	マイクフォンホルダー	AT8410A	2	式	
	変換アダプター	AT8429A	2	式	
	ネットワークスピーカー	ATSP-30LP	1	式	
	ネットワークスピーカー	ATSP-30LK	1	式	
②	【カメラ関連機器】				
	4Kリモートカメラ	AW-UE50W	2	台	Panasonic
	カメラ壁面取付金具	特型	2	式	
	SDI映像出力端子		2	式	特型
	HDMI信号同軸延長機・受信機	CRO-URS2A	2	式	IMAGENICS
	21.5型ワイドLCDタッチモニター	ET2202L-2UWA-0-BL-G	1	式	TPS
	タッチパネルインターフェース(SDカード内蔵)	BS/XT1145-TPI	1	式	BrightSign/レスター製ソフトウェア
	32GB Class 10 MicroSDカード		1	枚	
	スキャンコンバーター	VC-1-SC	1	式	ROLAND
③	【映像配信システム】				
	L2スイッチ	SM8TAT2SA	1	式	
	DK-iCamサーバ	DK-ICM019	1	式	
	操作卓	DK-PCS022	1	式	
	VPNルータ	RTX830	1	式	
	配信用ソフトウェア		1	式	

④	【音響・映像付属設備】				
	(音響設備)				
	ハイブリッドコントロールユニット	ATUC-IRCU	1	式	audio-technica
	デジタルスマートミキサー	ATDM-1012	1	式	audio-technica
	SD/USBレコーダー	SS-R250N	2	式	TASCAM
	SDカード	32GB	4	式	音声記録用 予備2枚含む
	リンクエクステンダー	ATLK-EXT165	1	式	audio-technica
	上記ラックマウント金具		1	式	audio-technica
	(映像設備)				
	マルチビューワー	DMON-6S	1	式	DECIMATOR
	ビデオスイッチャー	XS-62S	1	式	ROLAND
	休憩表示インターフェイス	BS/LS425-K	1	式	Brightsign/レスター製ソフトウェア
	テロップインターフェイス	BS/XT1145-TE	1	式	Brightsign/レスター製ソフトウェア
	32GB Class 10 MicroSDカード		1	枚	
	ビデオコンバーター	VC-1-DL	1	式	Roland
	HD-SDI分配器	CRO-DVD8B	1	式	IMAGEINICS
	HDMI信号同軸延長期 送信器	CRO-H26T	1	式	IMAGENICS
	HDMIto SDI変換器	CRO-H2SC	1	式	IMAGENICS
	EIA19型ラックマウント金具	MK-U104	1	式	IMAGENICS
	HDMI入力パネル 1U		1	式	特型
	デジタル入力ブルーレイレコーダー	DMR-T5000UR	1	式	Panasonic
	10.1型ディスプレイ	LCD1017	1	式	ADTECHNO
	ストリーミングエンコーダー	BDLKWEB/C/SEDHD	1	式	ブラックマジック
	(制御設備)				
	システムコントローラー	NX-2200	1	式	AMX
	12VDC,4.3Aパワーサプライ	PSR4.3J	1	式	AMX
	24ポートL2スイッチ	AT-GS920/24G	1	式	アライド テレシス
	会議室ソフトウェア開発/カスタム対応		1	式	レスター
	(その他収納架設備)				
	パワーディストリビューター	AV-P2803	2	式	TASCAM
	無停電電源装置	OL1000LV	1	式	ATEN
	WEBインターフェイス	MediaPort200 (1063123へ)	1	式	

	機器内ケーブル・棚板等材料		1	式	
	機器収納架本体	<既設流用>	-	式	
⑤	【作業費関連】				
	機器設置作業費		1	式	
	敷線作業費		1	式	
	端末処理作業費		1	式	
	既存不用品撤去作業費		1	式	
	作業管理費		1	式	
	システム現地調整費		1	式	
	音響調整費		1	式	
	システム設計費		1	式	
	系統図・実装図・取説作成費		1	式	
	梱包運搬費		1	式	
	導入トレーニング 対応費（平日日中）		1	回	
	導入後初回定例会対応費（1日）		1	回	
	初年度現地定期点検		1	式	1回/年
	廃棄物運搬/処理費用		1	式	
	作業写真撮影・写真台帳作成		1	式	
	諸経費		1	式	調査打合含む