

(様式第3-3号)(建築用)

工事番号		令和7年度予算	工事日数	日間	契約方法	一般競争入札																														
<div>設 計 書</div> <div>事業名 工事名 施工場所</div> <div>R7除去土壌等集約地分別ヤード新築工事 那須町大字大島大谷 地内</div> <div>発注者指定型 週休2日制対象工事</div> <div>工 事 概 要</div> <table><thead><tr><th>名 称</th><th>種 別</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>概 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>R7除去土壌等集約地分別ヤード新築工事</td><td>建築</td><td>式</td><td>1</td><td>鉄骨造平屋建て 延床面積＝480㎡</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						名 称	種 別	単 位	数 量	概 要	R7除去土壌等集約地分別ヤード新築工事	建築	式	1	鉄骨造平屋建て 延床面積＝480㎡																					課 長
						名 称	種 別	単 位	数 量	概 要																										
						R7除去土壌等集約地分別ヤード新築工事	建築	式	1	鉄骨造平屋建て 延床面積＝480㎡																										
課長補佐																																				
係 長																																				
検 算																																				
設 計																																				

那 須 町

予 算 額	円	設計金額	円	差引残額	円
-------	---	------	---	------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設計金額	設計変更金額	差引増減	備 考
A. 直接工事費				
B. 共通仮設費				
純工事費				
C. 現場管理費				
工事原価				
D. 一般管理費				
工事価格				
E. 消費税相当額				
設計金額				

工事種別内訳

名 称		数 量		单 位	金 額	備 考	
建築工事		1		式			
計							

建築工事 科目別内訳

本体工事					
名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式		
土工事		1	式		
地業工事		1	式		
鉄筋工事		1	式		
コンクリート工事		1	式		
型枠工事		1	式		
金属工事		1	式		
666号テント工事		1	式		
計					

## 建築工事 細目別内訳

3

[illegible]

建築工事 細目別内訳

4

本体工事 土工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	布掘り 深さ1.0m程度	98.5	m3			
埋戻し(B種)	- 発生土	92.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5km以下	1	式			別紙 00-0005
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	式			別紙 00-0006
計						

本体工事		地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	砕石(建屋内地上部分)	41.7	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

6

本体工事		鉄筋工事		基礎		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295A)	D10 小口	0.8	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13 小口	1.	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	1.8	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.8	t			
鉄スクラップ 控除	特級B H2	1	式			別紙 00-0007
アンカーボルト施工費		76.	本			
計						



建築工事 細目別内訳

7

本体工事						
コンクリート工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート 材料18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	4.2	m3			
躯体コンクリート 材料 18(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	52.7	m3			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0008
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0009
構造体強度補正 3(N/mm2)	矢板・大田原・烏山	1	式			別紙 00-0010
計						

本体工事		型枠工事		基礎		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	120.	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	120.	m <sup>2</sup>			
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ15程度	1	式			別紙 00-0011
計						



建築工事 細目別内訳

10

666号テント工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設費	レッカー・機械式足場	480.	m <sup>2</sup>			
本体費	鉄骨・膜材 防災膜材 666号仕様 アンカーボルト(材料のみ)含む	1.	棟			
施工費	鉄骨	480.	m <sup>2</sup>			
施工費	膜材	1,736.	m <sup>2</sup>			
運搬費	10 t 車	1	式			
排煙窓	1700×800 材工共	1.	か所			
吸気口	500×500 材工共	1.	か所			
開口部 片引き戸	W4.500×H4.200 底含む 材工共	2.	か所			
開口部 芯材カー テン	W5.135×H4.200 底含む 材工共	1.	か所			
壁付け換気扇	EWF-20YSA2(三菱電気) 100V 架台含む 材工共	2.	か所			
施工管理費		1	式			
諸経費	交通費・宿泊費等	1	式			
計						

建築工事 別紙明細

11

本体工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	1	式			別紙 00-0001
遣方	一 般	480.	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し	一 般 S造 地上階	1	式			別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	480.	m <sup>2</sup>			
計						
養生	一 般 S造 地上階	1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	480.	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	480.	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 別紙明細

12

土工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5km以下	1	式			別紙 00-0005
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間無し 28.5km以下	5.8	m3			
計						
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	式			別紙 00-0006
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1.	往復			
計						

[illegible]

コンクリート工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0008
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	52.7	m3			
計						
コンクリートポンプ圧送		1	式			別紙 00-0009
コンクリートポンプ圧送		56.9	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	1.	回			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1.	回			
計						
構造体強度補正 3(N/mm2)	矢板・大田原・鳥山	1	式			別紙 00-0010
構造体強度補正 3(N/mm2)	矢板・大田原・鳥山	52.7	m3			
計						



本体工事		型枠工事		基礎		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ15程度	1	式			別紙 00-0011
型枠目地棒	水切目地 幅15 ×深さ10程度	172.	m			
計						

[illegible]