

9 水道・下水道

63 . 町営水道普及状況及び給水量

各年度末現在

年 度	給水人口(人)	給水戸数(戸)	総取水量(m ³)	総配水量(m ³)	有収水量(m ³)	有収率(%)	普及率(%)
令和 2	20,071	10,655	5,728,462	4,919,276	2,956,599	60.10	81.33
3	20,006	10,630	6,309,537	5,047,620	2,986,851	59.17	81.93
4	19,871	10,540	6,509,223	5,534,375	3,064,170	55.37	82.14
5	19,687	10,490	6,717,947	5,590,639	3,157,235	56.47	82.33
6	19,325	10,356	6,670,338	5,565,972	3,186,673	57.25	82.37

資料: 上下水道課

[注] 普及率=給水人口/町総人口×100

※町総人口(住民基本台帳 23,460人 令和7年3月31日現在)

64 . 用途別給水量

各年度末現在(単位:m³)

年 度	有収水量	家事用	営業用	団体用	特別用	臨時用	娯楽用
令和 2	2,956,599	1,420,663	1,301,814	109,894	124,222	6	0
3	2,986,851	1,399,965	1,357,262	108,847	120,441	336	0
4	3,064,170	1,384,865	1,440,839	111,892	126,549	25	0
5	3,157,235	1,367,778	1,529,489	136,472	123,496	0	0
6	3,186,673	1,357,033	1,585,791	121,995	121,854	0	0

資料: 上下水道課

65 . 下水道事業の状況

(1) 普及状況の推移

各年度末現在

年 度	計画処理 区域面積(ha)	認可区域 面積(ha)	処理区域 面積(ha)	管渠総延長 (km)	全体計画 人口(人)	処理区域内 人口(人)	水洗化 人口(人)	水洗化率 (%)	普及率 (%)
令和 2	373	306	221.3	38.2	3,683	2,672	2,030	76.0	10.8
3	373	306	221.3	38.6	3,589	2,654	2,027	76.4	10.9
4	373	306	229.6	38.9	3,349	2,676	2,018	75.4	11.1
5	373	306	229.7	38.9	3,276	2,658	2,008	75.5	11.1
6	373	306	230.4	38.9	3,170	2,579	1,973	76.5	11.0
湯本	152	150	124.5	20.4	472	469	393	83.8	2.0
黒田原	221	156	105.9	18.5	2,698	2,110	1,580	74.9	9.0

資料: 上下水道課

[注] 普及率=処理区域内人口/町総人口×100、水洗化率=水洗化人口/処理区域内人口×100

(2) 終末処理場

名	称	那須町湯本浄化センター	那須町黒田原水処理センター
位置		高久丙4361-5	富岡1209-4
敷地面積		2.8ha	1.8ha
処理方法		標準活性汚泥法	オキシデーションディッチ法
認可計画処理人口		750人(観光人口除く)	2,800人
計画処理能力		6,000m ³ /日	2,000m ³ /日

資料: 上下水道課

[注] 敷地面積は、都市計画法上の決定面積である。