

# 総括情報表

事務所 設計書名 変更回数  適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代  諸経費体系 ファイル名	45 那須町 実施設計書      当初      08-45000400000-40 0  1 実施単価 71 大田原土木事務所管内 0-080610(0)  1 一般公共 道整備交付金事業 広域農道りんどうライン舗装修繕工事その1 2 . ES5		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	当 世 代  07 那須町 40 06 舗装工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用	前 世 代	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
**本 工 事**									X1000	
道路修繕									YORZZ	
舗装工									YOR2Z	
路面切削工									YOR2Z23H	
路面切削									YOR2Z23H484	
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去作業あり 全ての費用	3,105		m	2					SZD301 0	施工 第0-0001号内訳表
殻運搬 (路面切削)									YOR2Z23HA6U	
殻運搬 (路面切削) DID区間なし 4.0km以下	155		m	3					SZD305 0	施工 第0-0002号内訳表
殻処分									YOR2Z23HA0L	

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 アスファルト						S0020 0
路上再生工	155		m 3			施工 第0-0003号内訳表
路上路盤再生工			1 式			Y0R2Z2FZ
路上路盤再生工			1 式			Y0R2Z2FZ5LD
路上路盤再生工 混合深さ20cm以下	3,105		m 2			SD459 0
舗装打換え工			1 式			施工 第0-0004号内訳表
表層			1 式			Y0R2Z23I
表層 (車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm 全ての費用	3,105		m 2			Y0R2Z23I5I4
区画線工			1 式			SZD023 0
区画線工			1 式			施工 第0-0009号内訳表
区画線工			1 式			Y0R63
区画線工			1 式			Y0R63200

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
溶融式区画線									YOR6320043T	
						1 式				
区画線設置工（外側線） 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	834				m				S4600 0	施工 第0-0010号内訳表
区画線設置工（中央線） 溶融式（手動） 破線 15 c m 全ての費用	165				m				S4600 0	施工 第0-0011号内訳表
区画線設置工（中央線） 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	40				m				S4600 0	施工 第0-0012号内訳表
区画線設置工（停止線） 溶融式（手動） 実線 45 c m 全ての費用	9				m				S4600 0	施工 第0-0013号内訳表
区画線設置工（横断歩道） 溶融式（手動） 実線 45 c m 全ての費用	40				m				S4600 0	施工 第0-0014号内訳表
区画線設置工（導流帯） 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	154				m				S4600 0	施工 第0-0015号内訳表
区画線設置工（導流帯） 溶融式（手動） 実線 45 c m 全ての費用	34				m				S4600 0	施工 第0-0016号内訳表
区画線設置工（矢印「直進」） 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15 c m換算 全ての費用	15.0				m				S4600 0	施工 第0-0017号内訳表

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工 (矢印「右」) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	15.8		m			S4600 0  施工 第0-0018号内訳表
区画線設置工 (矢印「直進・左折」) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	21.2		m			S4600 0  施工 第0-0019号内訳表
区画線設置工 (文字『50』) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 全ての費用	22.2		m			S4600 0  施工 第0-0020号内訳表
仮設工			1 式			Y0R81
交通管理工			1 式			Y0R81232
交通誘導警備員			1 式			Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1		式			S0914 0  施工 第0-0021号内訳表

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
**直接工事費**						
うち材料費			1 式			
うち労務費			1 式			
運搬費			1 式			Z0004
貨物自動車運搬費 20 t 車以上 30 t 車まで 片道運搬距離 91.2 km	1		台			SA001 0  施工 第0-0023号内訳表
技術管理費			1 式			Z0006
諸経費対象外(共× 現× 一×)						#0046
六価クロム溶出試験 環境省告示第46号溶出試験に準ずる	1		1 式			W0001
共通仮設費 (率分)			検体			999
			1 式			

# \*本工事費\*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
現場管理費			1 式			
うち法定福利費事業主分			1 式			
うち建退共制度の掛金			1 式			
** 工事原価 **						
うち安全衛生経費			1 式			
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			

# \* 本工事費 \*

# 内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 一般管理費等計 **						
** 工事価格 **						
** 工事価格計 **						
消費税・地方 消費税額			1 式			
** 請負工事費 **						

# 施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表

1 m 2 当り

SZD301

段差すりつけの撤去作業あり

全ての費用

標準単価:

路面切削

全面切削6cm以下(4000m<sup>2</sup>以下)

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次			路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス3次		MC554
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]			路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		MC492
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070

# 施工内訳表

頁0-0010

当り

全ての費用

市場単価構成比：

標準単価：

材料構成比：

労務構成比：

機械構成比：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

# 施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表

1 m 3 当り

SZD305

4.0km以下

標準単価:

市場単価構成比:

材料構成比:

労務構成比:

殻運搬 (路面切削)

DID区間なし

機械構成比:

代表機 労材規格	構成比	単 価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					



# 施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

SD459

100 m<sup>2</sup> 当り

路上路盤再生工  
混合深さ20cm以下

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
添加剤	1,071.000	kg			TG512
混合用乳剤	2,144.000	L			TG410
スタビライザ運転 路盤再生用		日			SX525 施工 第0-0005号内訳表
モータグレーダ運転 土工用 排出ガス対策型1次基準		日			SX505 施工 第0-0006号内訳表
ロードローラ運転 マカダム 排出ガス対策型1次基準		日			SX540 施工 第0-0007号内訳表
タイヤローラ運転 排出ガス対策型1次基準		日			SX565 施工 第0-0008号内訳表
諸雑費		%			#09
計	100	m <sup>2</sup>			
小計	1	m <sup>2</sup>			









# 施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

表層 (車道・路肩部)

SZD023

平均仕上り厚 50 mm

全ての費用

1

m 2

当り

3.0m超

機械構成比 :

労務構成比 :

材料構成比 :

市場単価構成比 :

標準単価 :

代表機 労材規格	構成比	単 価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ [マカダム] 賃料			ロードローラ [マカダム] 賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070

# 施工内訳表

頁0-0019

当り

全ての費用

市場単価構成比：

標準単価：

材料構成比：

労務構成比：

機械構成比：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物			アスファルト混合物 密粒度(20)		TG001
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		TG402
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

# 施工内訳表

全ての費用

機械構成比：      労務構成比：      材料構成比：      市場単価構成比：      標準単価：

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

# 施工内訳表

施工 第0-0010号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (外側線)  
 溶解式 (手動)

S4600  
 実線 15cm

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 実線 15cm 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A12
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	40.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0011号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (中央線)  
 溶解式 (手動)

S4600  
 破線 15cm

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 破線 15cm 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A36
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	44.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (中央線)  
 溶解式 (手動)

S4600  
 実線 15cm

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 実線 15cm 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A12
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	40.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0013号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (停止線)

溶解式 (手動)

S4600  
実線 45 c m

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 実線 45 c m 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A21
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	1,700.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	75.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	75.000	kg			T4A11
軽油	73.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0014号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (横断歩道)  
 溶解式 (手動)

S4600  
 実線 45 c m

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 実線 45 c m 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A21
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	1,700.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	75.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	75.000	kg			T4A11
軽油	73.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0015号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (導流帯)  
 溶解式 (手動)

S4600  
 実線 15cm

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 実線 15cm 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A12
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	40.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0016号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (導流帯)  
 溶解式 (手動)

S4600  
 実線 45 c m

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 実線 45 c m 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A21
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	1,700.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	75.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	75.000	kg			T4A11
軽油	73.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0017号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (矢印「直進」)  
 溶融式 (手動)

S4600  
 矢印・記号・文字 15cm換算

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A75
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色ー 比重ー	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	100.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0018号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (矢印「右」)  
 溶解式 (手動)

S4600  
 矢印・記号・文字 15cm換算

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶解式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A75
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶解式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	100.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0019号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工 (矢印「直進・左折」)  
 溶融式 (手動)

S4600  
 矢印・記号・文字 15cm換算

全ての費用

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式(手動)] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正:有 時間的制約:無 昼間	1,000.000	m			T3A75
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15~18%	570.000	kg			T4A06
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106~0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	100.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			

# 施工内訳表

施工 第0-0020号内訳表

1000 m 当り

区画線設置工（文字『50』）

S4600

矢印・記号・文字 15cm換算

全ての費用

溶融式（手動）

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置工[溶融式（手動）] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪補正：有 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m			T3A75
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 黄(鉛・クロムフリー) 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			T4A08
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	25.000	kg			T4A13
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	25.000	kg			T4A11
軽油	100.000	L			TSX24
雑材料		%			#01
計	1,000	m			
小計	1	m			





