

# 数量総括表

道整備交付金事業 広域農道りんどうライン舗装修繕工事その12

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(当初)	数量(変更)	数量(増減)	摘 要
路面切削工						
路面切削						
路面切削	全面切削6cm以下(400m <sup>2</sup> 以下) 段差すりつけの撤去作業あり	m <sup>2</sup>	3,105			全ての費用
殻運搬(路面切削)						
殻運搬(路面切削)	DID区間なし 4.0km以下	m <sup>3</sup>	155			
処分分						
処分費	アスファルト	m <sup>3</sup>	155			
路上再生工						
路上路盤再生工						
路上路盤再生工	混合深さ20cm以下	m <sup>2</sup>	3,105			
舗装打換え工						
表層						
表層(車道・路肩部)	3.0m超 平均仕上り厚50mm	m <sup>2</sup>	3,105			全ての費用
区画線工						
溶融式区画線						
区画線設置工(外側線)	溶融式(手動) 実線 15cm	m	834			全ての費用
区画線設置工(中央線)	溶融式(手動) 破線 15cm	m	165			全ての費用
区画線設置工(中央線)	溶融式(手動) 実線 15cm	m	40			全ての費用
区画線設置工(停止線)	溶融式(手動) 実線 45cm	m	9			全ての費用
区画線設置工(横断歩道)	溶融式(手動) 実線 45cm	m	40			全ての費用
区画線設置工(導流帯)	溶融式(手動) 実線 15cm	m	154			全ての費用
区画線設置工(導流帯)	溶融式(手動) 実線 45cm	m	34			全ての費用
区画線設置工(矢印「直進」)	溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	15.0			全ての費用
区画線設置工(矢印「右」)	溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	15.8			全ての費用
区画線設置工(矢印「直進・左折」)	溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	21.2			全ての費用
区画線設置工(文字『50』)	溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	m	22.2			全ての費用
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員の計上	交通誘導警備員B	式	1			
運搬費						
貨物自動車運搬費	20t車以上30t車まで 片道運搬距離91.2km	台	1			
技術管理費						
六価クロム溶出試験	環境省告示第46号溶出試験に準ずる	検体	1			