

(様式第3-3号) (建築用)

工事番号		令和8年度予算	工事日数	日間	契約方法	一般競争入札
<h1>設 計 書</h1>						課 長
事業名 工 事 名 第3分団第2部詰所新築工事 施 工 場 所 那須町大字伊王野上町 地内						課長補佐
工 事 概 要						係 長
						検 算
						設 計

名 称	種 別	単 位	数 量	概 要
第3分団第2部詰所新築工事	建築	式	1	鉄骨造2階建て 延床面積=99.18㎡
				ホース乾燥柱新設 H=11.5m

那 須 町

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

本体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0005
黒出し		1	式			別紙 00-0006
養生		1	式			別紙 00-0007
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0008
外部足場		1	式			別紙 00-0035
安全手すり		1	式			別紙 00-0037
初養生シート張り		1	式			別紙 00-0036
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0012
内部階段仕上足場		1	式			別紙 00-0038
安全初張り (水平張り)		1	式			別紙 00-0039
計						

建築工事 細目別内訳

本体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	53.9	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	3.7	m ³			
残土処分	指定場所	1	式			別紙 00-0031
床付け	つぼ, 布掘り	78.7	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	37	m ³			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

本体工事		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295A)	D10 小口	0.4	t			
異形鉄筋(SD295A)	D13 小口	1.2	t			
異形鉄筋(SD295A)	D16 小口	0.1	t			
異形鉄筋(SD345)	D19 小口	0.1	t			
異形鉄筋(SD345)	D22 小口	0.6	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	2.4	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.4	t			
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	24	か所			
溶接金網敷	径6.0 150×150	43.3	m ²			
計						

本体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート材料 18(N/mm ²)	矢板・大田原・烏山	1.7	m ³			
躯体コンクリート材料 24(N/mm ²)	矢板・大田原・烏山 2階スラブコン含む	19.1	m ³			
土間コンクリート材料 24(N/mm ²)	矢板・大田原・烏山 犬走りコン含む	11.9	m ³			
コンクリート強度補正 6(N/mm ²)		31	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	1.7	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部、2階床スラブ ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	19.1	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	11.9	m ³			
コンクリートポンプ圧送	30m ³ 以上50m ³ /回未満	32.7	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ /回未満	4	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部	73.2	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	15.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	88.3	m ²			
打放し面補修	B種 コン処理 部分目違いばらい	15.1	m ²			
計						

本体工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷間成形角型鋼管 (材料費)	BCR295 250×250×9	0.9	t			
冷間成形角型鋼管 (材料費)	BCR295 250×250×12	1.5	t			
角型鋼管 (材料費)	STKR 100×100×3.2	0.1	t			
H形鋼 (材料費)	SN400A 100×100×6×8	0.5	t			
H形鋼 (材料費)	SN400A 244×175×7×11	0.5	t			
H形鋼 (材料費)	SN400A 250×125×6×9	0.4	t			
H形鋼 (材料費)	SN400A 350×175×7×11	0.4	t			
H形鋼 (材料費)	SN400B 244×175×7×11	1.2	t			
H形鋼 (材料費)	SN400B 294×200×8×12	0.6	t			
H形鋼 (材料費)	SN490B 294×200×8×12	1	t			
平鋼 (材料費)	SN400A FB-16×250	0.4	t			
不等辺山形鋼 (材料費)	SN400B L-125×75×7	0.1	t			
リップ付軽量溝形鋼 (材料費)	SSC400 C-75×45×15×2.3 赤錆品	0.1	t			
リップ付軽量溝形鋼 (材料費)	SSC400 C-100×50×20×2.3 赤錆品	2.7	t			
リップ付軽量溝形鋼 (材料費)	SSC400 C-100×50×20×3.2 赤錆品	0.3	t			

本体工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼板 (材料費)	SN490C PL-19	0.3	t			
鋼板 (材料費)	SNR400B PL-16	0.1	t			
鋼板 (材料費)	SN400B PL-12	0.1	t			
鋼板 (材料費)	SN400B PL-9	0.3	t			
鋼板 (材料費)	SN400B PL-6	0.4	t			
鋼板 (材料費)	SS400 PL-3.2	0.2	t			
耐震ブレース (材料費)	JIS規格品 1-M16 L2700、赤錆品	8	本			
耐震ブレース (材料費)	JIS規格品 1-M16 L3800、赤錆品	8	本			
特殊高力ボルト (材料費)	S10T M16	0.1	t			
特殊高力ボルト (材料費)	S10T M20	0.2	t			
中ボルト (材料費)	M12	0.1	t			
アンカーボルト (材料費)	SS400 M16 L400 ナット付	4	本			
アンカーボルト (材料費)	SS400 M12 L300 ナット付	22	本			
デッキプレート (材料費)	T1.2 H50 亜鉛メッキ処理	0.4	t			
鉄骨加工組立費	S造 既製コラム+ローラー 溶接延長 35m/t	12.9	t			

本体工事		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	12.9	t			
トリアングル形 高力ボルト締付け	ビーム鉄骨 1,000本未満 施工手間	534	本			
普通ボルト締付け	径 9~13 施工手間	804	本			
アナーボルト埋込み (B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	26	本			
柱底均しモルタル	B 種 300×200	4	か所			
錆止塗料塗り(鉄鋼面)	塗料種別 JISK5674(鉛・クロムフリー) 工場 2回	199	m ²			
鉄骨運搬	6t車	12.9	t			
超音波探傷試験費 (手間)	工場溶接 第三者試験機関	51	か所			
露出型固定柱脚	角型鋼管用 据付、無収縮モルタル共 25-12V	4	か所			
デッキプレート敷 き手間	焼抜き溶溶接共	43.3	m ²			
デッキプレート流 れ留め		30.5	m			
計						

本体工事		防水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
シーリング 金物廻り	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	24.7	m			
換気扇枠廻り・シー リング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	2.8	m			
サッシ廻り・シーリ ング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	64.9	m			
(内部)						
水廻り・シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	2.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

本体工事		屋根及び種工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根・野地板	構造用合板 T12	73.8	m ²			
屋根・かん合縦平葺き	カラーガルバリューム鋼板 T0.4 アスファルトルーフィング	73.8	m ²			
屋根・軒先納まり	軒先ガルバ+伸縮唐草+鼻隠・水切り鋼板	19.8	m			
屋根・ケラバ納まり	ケラバ納め+伸縮唐草+鼻隠・水切り鋼板	14.9	m			
屋根・棟納め	棟包み・面戸 カラーガルバリューム鋼板	9.9	m			
雪止め金物		50	か所			
屋根・軒樋	カラー塩ビ 前高 120×100	19.8	m			
軒樋・落し口		4	か所			
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	28.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

本体工事		外壁工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外壁・窯業系サイディング	T16横貼り フラットタイプ 汚れ防止性能塗装品 防水シート、副資材共	131	m ²			
外壁・窯業系サイディング	T16横貼り デキタイプ 汚れ防止性能塗装品 防水シート、副資材共	41	m ²			
サイディング・出隅	T16横貼り 汚れ防止性能塗装品	26.4	m			
シーリング(版間、出入隅、軒廻り、軒天)	変性シリコンシーリング	246	m			
外壁・サイディング下端水切り	70× T1.0	24.7	m			
運搬・残材処理費	法廷福利費 含む	1	式			
計						

本体工事		木工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(材料費)						
構造材	米榭 一等	0.1	m ³			
造作材	スプルース 上小節	0.1	m ³			
造作材	ゴム集成材	0.3	m ³			
しな合板	T5.5	11.1	m ²			
しな合板	T9	3.7	m ²			
(手間)						
大工手間	金物共	1	式			別紙 00-0016
計						

本体工事		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	10.8	m ²			
(内部)						
床・目地棒	SUS FB-3×12	3.7	m			
階段滑り止め 埋込工法	ステンレス製 フラットエンド (ヒール製) 共 幅35	16.2	m			
階段踏面・ラス貼 り		3.4	m ²			
壁・胴縁面LGS 下地		118	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	29.5	m ²			
壁・軽量鉄骨下地 開口補強	90形	1	式			別紙 00-0017
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	47.8	m ²			
天井・軽量鉄骨下 地開口補強	19形(屋内) ボート等切込み共	1	式			別紙 00-0018
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
鉄骨階段手摺	スチール製 H900	12	m			
計						

本体工事		左官工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	32.3	m ²			
コンクリートカッター目地入れ		8.6	m			
(内部)						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	47.9	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	2.6	m ²			
コンクリートカッター目地入れ		19.8	m			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	3.4	m ²			
計						

本体工事		木製建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WD-1・片開き戸	W700×H2000 金物共	1	か所			
WD-2・片引き戸	W800×H1900 金物共	1	か所			
WD-3・引違い戸	W1620×H1900 金物共	1	か所			
計						

本体工事		金属製建具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(アルミサッシ)						
AD-1・FIX窓付片開戸	W800×H2400、付属金物共	1	か所			
AW-1・引違い窓	W1900×H900、面格子・付属金物共	1	か所			
AW-2・引違い窓	W1700×H900、面格子・付属金物共	1	か所			
AW-3・引違い窓	W1700×H1250、面格子・付属金物共	1	か所			
AW-4・すべり出し窓	W500×H600、付属金物共	1	か所			
AW-5・引違い窓	W1900×H1200、付属金物共	2	か所			
AW-6・引違い窓	W900×H1060、付属金物共	1	か所			
AW-7・すべり出し窓	W500×H600、付属金物共	1	か所			
(オーバースライドインク)						
OS-1・オーバースライドインクドア	W3700×H3200 ローハット型・パランス式	1	か所			
計						

本体工事		ガラス工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
学校用強化ガラス	厚さ4 透明 ガラスとめ材別途 清掃共	5.9	m ²			
学校用強化ガラス	厚さ4 型板 ガラスとめ材別途 清掃共	5.9	m ²			
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	0.1	m ²			
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	11.9	m ²			
計						

本体工事		塗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	10.8	m ²			
(内部)						
P U 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地B種	59	m			
P U 塗り	木部 工程A種 素地B種	10.2	m ²			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	33.3	m			
S O P 塗り	鉄鋼面 工程A種 塗料1種 錆止別途	70.5	m ²			
S O P 塗り	めっき鋼面 塗料1種 錆止工程B種 現場1回目 塗料B種(変性エポキシ樹脂プライマー) 素地B種	64.3	m ²			
E P - G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	102	m ²			
計						

本体工事		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 目透かし	8.5	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンズ)0.8FK 厚 6 有孔 目透かし	2.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	30.1	m			
(内部)						
床・乾式置床	H170 低床タイプ	39.5	m ²			
際根太		31	m			
床・構造用合板	T12	35.3	m ²			
床・構造用合板	T12+12	4.2	m ²			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種 厚さ12 なら	35.3	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	2.6	m ²			
防滑ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.2	m ²			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	6.4	m ²			
ビニル幅木	高さ60	4.3	m			
巾木・見切り縁	塩ビ	26.7	m			

本体工事		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地	54.2	m ²			
壁 シジツク せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	10	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし	102	m ²			
コーナー用塩ビアンクル		9.5	m			
塩ビニルクロス		54.2	m ²			
壁・不燃メラミン 化粧板	T3 目透し シール工法 AICAセテールFAN1966ZMN 同等品	10	m ²			
壁・グラスウール断熱 材充填	T100 高性能16kg/m ³ アラマツ GHWG16-37 (高性能16K)	182	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	47.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	49.7	m			
天井・グラスウール断 熱材充填	T100 高性能16kg/m ³ アラマツ GHWG16-37 (高性能16K)	48.2	m ²			
計						

本体工事		仕上げユニット工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
館名板	アルミ W3000×H250×D30 文字書込み共	1	か所			
(内部)						
機械器具置場・可 動式下駄箱	W900×D300×H1000 ゴム集成材程度、塗装共	1	か所			
機械器具置場・木 製棚	W3200×D500×H1300 ゴム集成材程度、塗装共	1	か所			
機械器具置場・ス ノコ	桧製 W750×D590 H60	1	か所			
機械器具置場・回 転帽子掛け		17	か所			
機械器具置場・パ ーキングブロック	L600	2	か所			
機械器具置場・棚 板	L8040 ゴム集成材 T30 W330 幕板H300 SUS棚受け共	1	か所			
機械器具置場・棚 板	L4130 ゴム集成材 T30 W330 幕板H300 SUS棚受け共	1	か所			
会議室・カーテン レール	SUS シンクル	4.4	m			
会議室・流し台	L1800×D550×H850 既製品 KTD5-85-180S同等品	1	か所			
会議室・吊戸棚	L1200×H500 既製品 KTD3-50-120HS同等品	1	か所			
吊戸棚・幕板		0.3	m ²			
各室・消火器	粉末10型 3.5kg、検査立合い共	2	本			

電気設備工事		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-EEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	12	m			
EM-EEケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	11	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
電力量計箱	WPS-2J 相当品	1	個			
電灯分電盤	BQWB848 相当品	1	面			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m ~ 3連	1	か所			
接地抵抗測定		1	か所			
接地極埋設標	金属製	1	枚			
計						

電気設備工事		電灯コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具A1	LSS9 -4 -30 LN	3	個			
LED照明器具A2	LSS9 -4 -65 LN	4	個			
LED照明器具B	XLG461AGNJLE9 相当品	1	個			
LED照明器具C	LBF3MP/RP -2 -13 LN	1	個			
LED照明器具D	NYT1031NZLE9 相当品	1	個			
LED照明器具E	NNF20293Z 相当品	1	個			
LED照明器具F	LGB52094LE1 相当品	1	個			
LED照明器具G	LRS1 - -08 LN	1	個			
LED照明器具H	NNY20323LE1 相当品	2	個			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44	47	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 ブラック	2	個			
金属製 アウトレットボックス (カバー付)ボンド共	中四角 浅型 D44 (照明用)	11	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	2	個			
埋込スイッチ	1P15A×1、1P15AL×1 金属プレート	1	組			
埋込スイッチ	1P15A×3、1P15AL×1、3W15A×1 金属プレート	1	組			

電気設備工事		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付 -	1	個				
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 -	1	個				
自動点滅器	100V 3A - 露出型	1	個				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	4	個				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個				
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 -	1	個				
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付 -	1	個				
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 -	1	個				
24時間換気ｽｲｯﾁ	風量一強弱切換 P-04SWL 同等品 ﾌﾟﾚｰﾄ共	1	組				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	8	個				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1	個				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 200V	1	個				
ｺﾝｾﾞﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個				

電気設備工事		電灯コンセント設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	175	m				
600V耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	14	m				
600Vﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞ ㊦平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	10	m				
600Vﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞ ㊦平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m				
600Vﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞ ㊦平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	37	m				
600Vﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞ ㊦平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	53	m				
600Vﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞ ㊦平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	58	m				
600Vﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾌﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞ ㊦平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	24	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	30	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	24	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	55	m				
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m				
計							

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内(PF・CD)	1	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 木造ケーブル・木造ケーブル	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
金属製アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
テレビアンテナ	AU-2 20素子(低域用) 1段目	1	組			
テレビ端子(樹脂プレート)	SH- 7FS	1	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
アンテナmast	自立形 3.0m	1	基			
計						

機械設備工事		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
有圧扇FE-1	EFG-30MSB2 同等品 QW-30SCM 同等品	1	台			
換気扇FE-2	V-08PPFL8 同等品 P-13VSQ4 同等品	1	台			
換気扇FE-3 24時間換気対応 コントロールスイッチ含む	EX-20SC4 同等品 P-04SWL2 同等品 P-20KS4 同等品	1	台			
レンジフードFE-4	V-604KD8 同等品 P-18VSQ4 同等品	1	台			
給気口OG-1	P-18WQU 同等品 P-18VSQ4 同等品	2	台			
スパイラルダクト (高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	150mm -	1	m			
ダクト断熱	T50	0.3	m ²			
計						

本体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-0005
遣方	一般	49.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0006
墨出し	一般 -	99.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0007
養生	一般 -	99.2	m ²			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0008
整理清掃 後片付け	一般 -	99.2	m ²			
計						

本体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式			別紙 00-0035
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建枠 900 高さ20m未満 掛払い手間、賃料、 基本料、修理費、運搬費 含む	276	m ²			
計						
安全手すり		1	式			別紙 00-0037
安全手すり	くさび式 手すり先行足場用 掛払い手間、賃料、 基本料、修理費、運搬費 含む	36.5	m			
計						
初養生シート張り		1	式			別紙 00-0036
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間、賃料、 基本料、修理費、運搬費 含む	276	m ²			
計						

本体工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場	掛払い手間、賃料、基本料、 修理費、含む	49.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	92.2	m ²			
計						
内部階段仕上足場		1	式			別紙 00-0038
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	建砕 900 高さ20m未満 掛払い手間、賃料、 基本料、修理費、運搬費 含む	7	m ²			
計						
安全ネット張り (水平張り)		1	式			別紙 00-0039
安全ネット張り (水平張り)	防災ホリステル 掛払い手間、賃料、 基本料、修理費、運搬費 含む	49.6	m ²			
計						

本体工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分	指定場所	1	式			別紙 00-0031
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックリ0.28m ³ 土砂 DID区間無し 13.0km以下	20.6	m ³			
処分先盛土整地		20.6	m ³			
処分先重機運搬費		1	式			
計						

機械設備工事		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式			別紙 00-0022
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	7.6	m3			
山砂		3.1	m3			
埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	4.5	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 13.0km以下	3.2	m3			
処分先盛土整地		3.2	m3			
計						
給水設備撤去工事		1	式			別紙 00-0028
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 撤去	地中配管 16A	25.5	m			
量水器 撤去	13A	1	個			
散水栓ボックス 撤去	WB・13A 水栓共	1	個			
水栓類 撤去	13A	2	個			
計						

機械設備工事		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小口径樹		1	式			別紙 00-0023
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	4	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ～500	2	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 501～800 T-25 蝶番ロック式	2	組			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0024
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	8	m3			
埋戻し	機械バックホ 0.13m3 排出カス対策型 油圧式クローラ型	3.2	m3			
山砂		4.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 13.0km以下	4.8	m3			
処分先盛土整地		4.8	m3			
計						

