

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	45 那須町 実施設計書 当初 08-000000000000-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 71 大田原土木事務所管内 0-080910(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8_那須町_集約地管理工事. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	07 那須町 40 09 公園工事 00 計上しない 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工 事＊＊						X1000
集約地受入管理			1 式			Y0VZZ
集約地受入管理			1 式			Y0V3A
事前モニタリング			1 式			Y0V3A2A7
埋立場所の表示			1 式			Y0V3A2A740X
埋立場所の表示 縦・横60cm以上	4		箇所			G0100
除去土壌等の受入			1 式			科目 第0001号内訳表 Y0V3A2A8
引渡し確認 等			1 式			Y0V3A2A840Z
引渡し確認 運搬車両ナンバー、容器個数等 記録シートに記載	85,122		袋			V0200 0
						施工 第0-0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
大型土のう撤去（再利用） 作業半径 6 m以下 設置面高さ ー 3 m ≤ H ≤ 2 m	85,122		袋						SB746 0	施工 第0-0004号内訳表
サンプル調査 除去土壌等のかさ量測定（体積量の測定） 体積推定に係る相関式の算出	500		測点						V0220 0	施工 第0-0006号内訳表
除去土壌の埋立処分			1 式						Y0V3A200	
除去土壌の埋立処分			1 式						Y0V3A200401	
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m ³ 未満	12,690		m ³						SZA113 0	施工 第0-0007号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5 0 0 0 m ³ 以上 運搬距離 4 0 0 m バックホウ 集約地④→集約地③-2	10,319		m ³						SA351 0	施工 第0-0008号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5 0 0 0 m ³ 以上 運搬距離 6 0 0 m バックホウ 集約地④→集約地③-1	2,371		m ³						SA351 0	施工 第0-0010号内訳表
容器の破袋運搬処分			1 式						Y0V3A200402	
大型土のう破袋（土壌）	23,651		袋						V0510 0	施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道25kmまで	17	m3				T2786 0
処分費 その他 フレコンバック	17	m 3				S0020 0 施工 第0-0012号内訳表
埋立処分等		1 式				Y0V3A200B05
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満 覆土 50cm	5,770	m 3				SZA113 0 施工 第0-0007号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.0km以下 覆土 集約地④→①	1,018	m 3				SZA105 0 施工 第0-0013号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,018	m 3				SZA125 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 覆土 集約地①→②	1,072	m 3				SZA105 0 施工 第0-0015号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,072	m 3				SZA125 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 覆土 集約地①→③-1	1,968	m 3				SZA105 0 施工 第0-0016号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,968	m 3				SZA125 0 施工 第0-0014号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1.5km以下 覆土 集約地①→③-2	2,353	m 3				SZA105 0 施工 第0-0016号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	2,353	m 3				SZA125 0 施工 第0-0014号内訳表
除染廃棄物の分別		1 式				Y0V3A201
除染廃棄物の分別		1 式				Y0V3A201403
分別機運転		日				V0400 0 施工 第0-0017号内訳表
分別機賃料 ふるい目4cm		月				F0300 0
納入・搬入時指導費	1	式				F0320 0
容器の破袋運搬処分		1 式				Y0V3A201404

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう破袋（可燃物）						V0500 0
	61,471		袋			施工 第0-0018号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道25kmまで	45		m3			T2786 0
処分費 その他 フレコンバック	45		m 3			S0020 0
重量測定			1 式			Y0V3A201405
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$ 分別土壌	15,187		袋			SB746 0
大型土のう製作・設置 作業半径 5 m以下 設置面高さ $-3\text{ m} \leq H \leq 2\text{ m}$ 分別廃棄物	9,966		袋			SB746 0
容器の重量測定 除去土壌等の重量 デジタルクレーンスケールによる測定	25,153		袋			V0210 0
サンプル調査			1 式			Y0V3A201406
サンプル調査 除去土壌等のかさ量測定（体積量の測定） 体積推定に係る相関式の算出 分別土壌	500		測点			V0220 0
						施工 第0-0006号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
サンプル調査 除去土壌等のかさ量測定（体積量の測定） 体積推定に係る相関式の算出 分別廃棄物	500		測点						V0220 0	
分別土壌の埋立処分				1 式					施工 第0-0006号内訳表 Y0V3A257	
分別土壌の埋立処分				1 式					Y0V3A2574CB	
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	15,187		m 3						SZA113 0	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5 0 0 0 m 3 以上 運搬距離 6 0 0 m バックホウ 集約地④→③-1	6,291		m 3						施工 第0-0007号内訳表 SA351 0	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） 5 0 0 0 m 3 以上 運搬距離 8 0 0 m バックホウ 集約地④→②	4,847		m 3						施工 第0-0010号内訳表 SA351 0	
土砂等運搬 標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 3.0km以下 集約地④→①	4,049		m 3						施工 第0-0022号内訳表 SZA105 0	
容器の破袋運搬処分				1 式					施工 第0-0013号内訳表 Y0V3A2574CC	
大型土のう破袋（土壌）	15,187		袋						V0510 0	
									施工 第0-0011号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道25kmまで	11	m3				T2786 0
処分費 その他 フレコンバック	11	m 3				S0020 0 施工 第0-0012号内訳表
分別廃棄物の地上保管			1 式			Y0V3A258
分別廃棄物の地上保管			1 式			Y0V3A258409
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで 集約地④→集約地③-2	917.5	t				T2781 0
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで 集約地④→集約地③-1	822.6	t				T2781 0
建設廃棄物収集・運搬費 10tダンプ車 片道10kmまで 集約地④→集約地②	51.4	t				T2781 0
遮水シート設置			1 式			Y0V3A258409
遮水シート設置 t=1.0mm	13,452	m 2				G0200 科目 第0002号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工					1 式					Y0V3D	
工事用道路工					1 式					Y0V3D200	
敷鉄板					1 式					Y0V3D2005ES	
敷鉄板設置・撤去										SB763	0
		446		m	2					施工	第0-0023号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×6096mm 供用日数1052日		48		枚						V0700	0
										施工	第0-0025号内訳表
U型側溝					1 式					Y0V3E206505	
U型側溝据付（側溝材料別途） L＝2000使用		28.0		m						S4630	0
										施工	第0-0026号内訳表
撤去シート					1 式					Y0V3D2005ND	
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3 片道25kmまで		636		m	3					T2786	0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
処分費 その他 遮水シート	636		m	3					S0020	0
交通管理工				1	式				施工	第0-0027号内訳表
交通誘導警備員				1	式				Y0V3D232	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員B	1				式				Y0V3D232Y21	
									S0914	0
									施工	第0-0028号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						
うち材料費			1 式			
うち労務費			1 式			
運搬費			1 式			Z0004
分別機回送費			1 式			F0310 0
	4		往復			
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2 0 . 5 k m （×往復）	77.0		t			SA005 0
技術管理費			1 式			施工 第0-0030号内訳表 Z0006
放射性セシウム濃度測定 試料採取						F0400 0
除去土壌の測定	15		検体			
放射性セシウム濃度測定						F0410 0
除去土壌の測定	15		検体			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
空間線量率測定 敷地境界線上で空間線量率の測定・記録 除去土壌埋立作業中 7日に1回以上	101		測点						V0300 0	施工 第0-0031号内訳表
空間線量率測定 敷地境界線上で空間線量率の測定・記録 除去土壌埋立作業終了後 年に1回以上	4		測点						V0300 0	施工 第0-0032号内訳表
シンレーション式サーベイメータ賃貸借（リース） 測定可能範囲 0.01 μ Sv/h～30 μ Sv/h	23		台・月						F0700 0	
放射性セシウム濃度測定 試料採取									F0400 0	
分別土壌の溶出試験	17		検体							
放射性セシウム濃度測定									F0410 0	
分別土壌の溶出試験	17		検体							
放射性セシウム濃度測定 試料採取									F0400 0	
分別土壌の測定	17		検体							
放射性セシウム濃度測定									F0410 0	
分別土壌の測定	17		検体							
放射性セシウム濃度測定 試料採取									F0400 0	
分別廃棄物の測定	3		検体							
放射性セシウム濃度測定									F0410 0	
分別廃棄物の測定	3		検体							

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）				1 式						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊										
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊										
現場管理費				1 式						
うち法定福利費事業主分				1 式						
うち建退共制度の掛金				1 式						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊										
うち安全衛生経費				1 式						
一般管理費等				1 式						

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費					1 式						
＊＊一般管理費等計＊＊											
＊＊工事価格＊＊											
＊＊工事価格計＊＊											
消費税・地方 消費税額					1 式						
＊＊請負工事費＊＊											

縦・横60cm以上

科目内訳表

科目 第0001号内訳表

頁0-0015

1

箇所 当り

08-000000000000-40

遮水シート設置

G0200

科目内訳表

科目 第0002号内訳表

頁0-0016

t=1.0mm

100.0 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm ロス率1.11	111.0	m 2			F0600 0
遮水シート設置	100.0	m 2			V0600 0 施工 第0-0002号内訳表
小計	100.0	m 2			
計	1	m 2			

施 工 内 訳 表

埋立場所の表示
設置費

V0100

施工 第0-0001号内訳表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
小計	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
運転手（特殊）		人			RA070
トラック（クレーン装置付） 積載重量4～4.5t積 2.9t吊		供用日			F0200
発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排ガス1次 定格容量17/20KvA		供用日			F0210
軽油	16.1	L			TSX24
諸雑費		%			#01
計	130	m ²			
小計	1	m ²			

施 工 内 訳 表

引渡し確認
運搬車両ナンバー、容器個数等

V0200
記録シートに記載

施工 第0-0003号内訳表

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
計	100	袋			
小計	1	袋			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 超低騒音（排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制）		日			SX060 施工 第0-0005号内訳表
諸雑費		%			#09
計	10	袋			
小計	1	袋			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス2014		供用日			KQ0N6
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	110.000	L			TSX24
小計	1	日			

施 工 内 訳 表

サンプル調査		V0220	施工 第0-0006号内訳表			100	測点	当り
除去土壌等のかさ量測定（体積量の測定）		体積推定に係る相関式の算出						
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
土木一般世話役			人				RA125	
特殊作業員			人				RA005	
バックホウ運転 クレーン機能付き デジタルクレーンスケール付			h				F0100	
諸雑費			%				#01	
計	100		測点					
小計	1		測点					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料			ブルドーザ〔湿地〕賃料		KQG15
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料			振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料		KQ890
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0024

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
小 計							

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転 クローラ型ダンプ・全旋回 排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制		日			SX884
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ〕賃料 排ガス 2 0 1 4		供用日			KQF70
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	147.000	L			TSX24
小計	1	日			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不整地運搬車運転 クローラ型ダンプ・全旋回 排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制		日			SX884 施工 第0-0009号内訳表
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

大型土のう破袋（土壌）

V0510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
計	100	袋			
小計	1	袋			

処分費
その他

S0020
フレコンバック

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0029

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	m 3			E0100
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス 2 0 1 4 [標準型]			バックホウ（クローラ型） 排ガス 2 0 1 4 [標準型]		MA19S
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA405
運転手 (一般)			運転手 (一般)		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

分別機運転

V0400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

特単単価適用日：08年09月10日
頁0-0034

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
運転手（特殊）		人			RA070
普通作業員		人			RA010
軽油	68.00	L			TSX24
諸雑費		%			#01
小計	1	日			

大型土のう破袋（可燃物）

V0500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

100 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
計	100	袋			
小計	1	袋			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 超低・C付・排2014		供用日			KQ075
運転手（特殊）		人			RA070
軽油	63.000	L			TSX24
小計	1	日			

施 工 内 訳 表

容器の重量測定
除去土壌等の重量

V0210
デジタルクレーンスケールによる測定

施工 第0-0021号内訳表

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
バックホウ運転 クレーン機能付き デジタルクレーンスケール付		h			F0100
諸雑費		%			#01
計	10	袋			
小計	1	袋			

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

SA351

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号内訳表

100

m 3

当り

5000m³以上 運搬距離800m

バックホウ

集約地④→②

[illegible]

敷鉄板設置・撤去

SB763

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号内訳表

頁0-0040

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 排出ガス対策型 2 0 1 4 年規制		日			SX060 施工 第0-0024号内訳表
諸雑費		%			#09
計	100	m 2			
小計	1	m 2			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 排ガス 2 0 1 4		供用日			KQ0B6
運転手 (特殊)		人			RA070
軽油	119.000	L			TSX24
小計	1	日			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料 V0700 施工 第0-0025号内訳表 1 枚 当り
鋼板 22×1524×6096mm 供用日数1052日

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板（鋼板・厚22）賃料 1052日	1	枚			F0800
敷鉄板（鋼板・厚22）整備費 1524×6096	1	枚			KAH58
小計	1	枚			

U型側溝据付（側溝材料別途）

S4630

施工内訳表

施工 第0-0026号内訳表

10

m

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	m 3			E0100
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	794.000	人・日			SA063 施工 第0-0029号内訳表
小計	1	式			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0046

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1.000	t			E0001
仮設材等積み、取卸し費 往復分	1.000	t			K0503
小計	1	t			

施 工 内 訳 表

空間線量率測定

V0300

施工 第0-0031号内訳表

敷地境界線上で空間線量率の測定・記録

除去土壤埋立作業中

7日に1回以上

200

測点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
計	200	測点			
小計	1	測点			

施 工 内 訳 表

空間線量率測定

V0300

施工 第0-0032号内訳表

敷地境界線上で空間線量率の測定・記録

除去土壤埋立作業終了後

年に1回以上

200

測点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
諸雑費		%			#01
計	200	測点			
小計	1	測点			