総 括 情 報 表

事務所	45 那須町
設計書名	実施設計書　　当初　　08-45000200000-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	71 大田原土木事務所管内
適用単価世代	0-081010(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【実施設計書】R8道の駅那須高原友愛の森外構工事分割３号.ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	07　那須町	
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
基盤整備		1式			Y0VZZ
敷地造成工		1式			Y0V3A
残土処理		1式			Y0V3A201
土砂等運搬		1式			Y0V3A201409
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	0.5	m３			SZA105　　0 施工　第0-0005号内訳表
施設整備		1式			Y0XZZ
園路広場整備工		1式			Y0X3K
アスファルト系舗装工		1式			Y0X3K2BD

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗・コンクリート系舗装		１式			Y0X3K2BD4TW
石畳風景舗装	3,119	ｍ２			G1000 科目　第0001号内訳表
処理工		１式			Y0X3K2BR
処理工		１式			Y0X3K2BRA01
＃処分費（直接工事費用）＃		１式			#0042
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道２５ｋｍまで	4	ｍ３			T8232　　0
処分費 舗装版切断汚泥	4	ｍ３			S0020　　0 施工　第0-0006号内訳表
サービス施設整備工		１式			Y0X3N
サイン施設工		１式			Y0X3N2CA

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業土工		１式			Y0X3N2CA5YQ
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	4	ｍ３			SZA161　0 施工　第0-0007号内訳表
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	3	ｍ３			SZA181　0 施工　第0-0008号内訳表
サイン		１式			Y0X3N2CA5YQ
総合案内サイン（改修） 既存盤面表示内容改修 W1800×H900	1	基			V1000　0 施工　第0-0009号内訳表
総合案内サイン（小） W1102×H650	1	基			V1100　0 施工　第0-0010号内訳表
注意サイン（改修） 既存盤面表示内容改修 W910×H600	3	基			V1200　0 施工　第0-0015号内訳表
注意サイン W1102×H650	1	基			V1300　0 施工　第0-0016号内訳表
誘導サイン（改修） 既存盤面表示内容改修	4	基			V1400　0 施工　第0-0019号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
解説サイン W1170×H1200×D460	1	基			V1500　0 施工　第0-0020号内訳表
公園施設等撤去・移設工		1式			Y0X41
公園施設撤去工		1式			Y0X41200
公園施設撤去		1式			Y0X412005XN
案内板撤去	3	基			V2200　0 施工　第0-0022号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	0.5	t			SZA082　0 施工　第0-0023号内訳表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	0.5	t			SZA084　0 施工　第0-0024号内訳表
諸経費対象外(共×　現×　一×)	1	1式			#0046
有価物控除 鉄 ヘビーＨ３　(2t以上5t以下) Gコード内×、共×現×一×、現環×	0.5	t			S0025　0 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工		1式			Y0X3R
交通管理工		1式			Y0X3R232
交通誘導警備員		1式			Y0X3R232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式			S0914　　0 施工　第0-0026号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
うち材料費		1式			
うち労務費		1式			
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
うち法定福利費事業主分		1式			
うち建退共制度の掛金		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					
うち安全衛生経費		1式			
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊					

G1000

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

100　　ｍ２　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ポーラスアスファルト混合物　改質アスファ 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	100	ｍ２			SZD023　　0 施工　第0-0001号内訳表
セメントミルク浸透工 t＝5cm	100	ｍ２			V0210　　0 施工　第0-0002号内訳表
ショットプラスト工 自然風仕上げ	100	ｍ２			V0300　　0 施工　第0-0003号内訳表
カッター目地工 石畳調　900×500　二丁掛	100	ｍ２			V0400　　0 施工　第0-0004号内訳表
小計	100	ｍ２			
計	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

ポーラスアスファルト混合物　改質アスファ　SZD023　　施工　第0-0001号内訳表

3.0m超　　平均仕上り厚５０ｍｍ　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ポーラスアスファルト　改質アスファルトⅡ			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG001
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤 ＰＫＭ－Ｔ			アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		T1199
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

セメントミルク浸透工　V0210　施工　第0-0002号内訳表

t＝5cm　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
セメントミルク 全浸透、早強型	945	L			W0001
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
散水車 3,800L級		日			W0007
グラウトミキサー 立型２槽　200×2		日			W0008
トラック運転クレーン付き ２ｔ積　４ｔ積		日			W0009
振動ローラ コンバインド型　3～4ｔ		日			W0010
諸雑費	1	式			W0011
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

ショットプラスト工　　V0300　　施工　第0-0003号内訳表
自然風仕上げ　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ショットプラスター　SB-700		h			W0012
集塵機 DC-8		h			W0013
発電機　90Kwa		h			W0014
４ｔクレーン付トラック		h			W0015
4～4.5ｔ　トラック		h			W0016
研掃付消耗費　スチールショット 54kg×2.33ｈ	125.8	kg			W0017
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
研掃廃材処理費	0.6	kg			W0018
機械等・器具費 マグネット・ジェットタガネ他	1	式			W0019
計	100	ｍ２			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

カッター目地工　　V0400　　施工　第0-0004号内訳表
石畳調　900×500　二丁掛　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
乾式カッター工 900×500　二丁掛	1	式			W0020
粉塵廃材処理費	1	式			W0021
計	100	ｍ２			
小計	1	ｍ２			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0005号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　1.0km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

舗装版切断汚泥　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 　汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３			T8230
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0007号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0008号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
タンパ及びランマ［ランマ］			タンパ及びランマ［ランマ］		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

総合案内サイン（改修）　V1000　　施工　第0-0009号内訳表
既存盤面表示内容改修　W1800×H900　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
総合案内サイン（改修） 既存盤面表記内容改修 W1800×H900	1	基			W0001
翻訳費用 英中韓３か国	1	式			W0001
多言語QRコード 音声読み上げ、システム作成	1	コード			W0001
普通作業員		人			RA010
特殊作業員		人			RA005
小計	1	基			

施 工 内 訳 表

総合案内サイン（小）　V1100　施工　第0-0010号内訳表
W1102×H650　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
総合案内サイン（小）	1	基			W0001
総合案内サイン（小）設置 W1102×H1650	1	基			V1110　施工　第0-0011号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.72	ｍ２			SZA391　施工　第0-0012号内訳表 全ての費用
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.2	ｍ３			SZB401　施工　第0-0013号内訳表 全ての費用
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	ｍ２			SZB431　施工　第0-0014号内訳表
小計	1	基			

施 工 内 訳 表

総合案内サイン（小）設置　V1110　施工　第0-0011号内訳表

W1102×H1650　1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			RA010
特殊作業員		人			RA005
小計	1	基			

施 工 内 訳 表

基礎砕石　SZA391　施工　第0-0012号内訳表

7.5cmを超え12.5cm以下　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0013号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５％		T1101
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

型枠　　SZB431　　施工　第0-0014号内訳表

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

注意サイン（改修）　V1200
既存盤面表示内容改修　W910×H600

1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
注意サイン改修 既存盤面表記内容改修 W1102×H1650	1	基			W0001
普通作業員		人			RA010
特殊作業員		人			RA005
小計	1	基			

施 工 内 訳 表

注意サイン　　V1300　　施工　第0-0016号内訳表
W1102×H650　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
注意サイン W1102×H1650	1	基			W0001
注意サイン設置 W1102×H1650	1	基			V1310　施工　第0-0017号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.72	ｍ２			SZA391　施工　第0-0012号内訳表 全ての費用
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.2	ｍ３			SZB401　施工　第0-0018号内訳表 全ての費用
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	ｍ２			SZB431　施工　第0-0014号内訳表
小計	1	基			

施 工 内 訳 表

注意サイン設置　　V1310　　施工　第0-0017号内訳表
W1102×H1650　　1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			RA010
特殊作業員		人			RA005
小計	1	基			

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0018号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート（１８－１２－２５） （W／C指定なし）			生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　W／C５５％		T1102
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

誘導サイン（改修）　V1400　施工　第0-0019号内訳表
既存盤面表示内容改修　1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
既存注意サイン改修	3	枚			W0001
普通作業員		人			RA010
特殊作業員		人			RA005
小計	1	基			

施 工 内 訳 表

解説サイン　　V1500　　施工　第0-0020号内訳表
W1170×H1200×D460　　1　基　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
解説サイン W1170×H1200×D460	1	基			W0001
解説サイン設置工	1	基			V1510　施工　第0-0021号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	0.72	ｍ２			SZA391　施工　第0-0012号内訳表 全ての費用
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.15	ｍ３			SZB401　施工　第0-0013号内訳表 全ての費用
型枠 一般型枠 小型構造物	1.2	ｍ２			SZB431　施工　第0-0014号内訳表
小計	1	基			

解説サイン設置工　V1510

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員		人			RA010
特殊作業員		人			RA005
小計	1	基			

案内板撤去　　V2200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小計	1	基			

現場発生品及び支給品運搬　SZA082

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

DID区間なし　1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］			トラック［クレーン装置付］		MA444
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

1　t　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［クレーン装置付］			トラック［クレーン装置付］		MA444
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

施 工 内 訳 表

有価物控除　　S0025　　施工　第0-0025号内訳表

鉄　　ヘビーＨ３（2t以上5t以下）　　Gコード内×、共×現×一×、現環×　　1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
スクラップ H3	1.000	t			T3306
					+00
小計	1	t			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	64.000	人・日			SA063　施工　第0-0027号内訳表
小計	1	式			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0027号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B		人			RA227
小計	1	人・日			