数　量　総　括　表

【実施設計書】R8道の駅那須高原友愛の森外構工事分割３号

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数量(当初)	数量(変更)	数量(増減)	摘　　要
＊＊本　工　事＊＊						
基盤整備						
敷地造成工						
残土処理						
土砂等運搬						
土砂等運搬	小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ｍ３	0.5			1.0km以下
施設整備						
園路広場整備工						
アスファルト系舗装工						
アスファルト舗・コンクリート系舗装						
石畳風景舗装		ｍ２	3,119			1,120.0＋1,999.0
処理工						
処理工						
＃処分費（直接工事費用）＃		１式				
舗装版切断運搬費（汚泥）	２ｔ車　片道２５ｋｍまで	ｍ３	4			
処分費	舗装版切断汚泥	ｍ３	4			
サービス施設整備工						
サイン施設工						
作業土工						
床掘り	土砂 小規模	ｍ３	4			全ての費用
埋戻し	土砂 小規模	ｍ３	3			全ての費用
サイン						
総合案内サイン（改修）	既存盤面表示内容改修 W1800×H900	基	1			
総合案内サイン（小）	W1102×H650	基	1			
注意サイン（改修）	既存盤面表示内容改修 W910×H600	基	3			
注意サイン	W1102×H650	基	1			
誘導サイン（改修）	既存盤面表示内容改修	基	4			
解説サイン	W1170×H1200×D460	基	1			
公園施設等撤去・移設工						
公園施設撤去工						
公園施設撤去						
案内板撤去		基	3			

数　量　総　括　表

【実施設計書】R8道の駅那須高原友愛の森外構工事分割３号

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規　　格	単　位	数量(当初)	数量(変更)	数量(増減)	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	DID区間なし	t	0.5			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		t	0.5			
諸経費対象外(共× 現× ー×)		１式	1			
有価物控除	鉄 ヘビーＨ３（2t以上5t以下）	t	0.5			Gコード内×、共×現×ー×、現環×
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員の計上	交通誘導警備員Ｂ	式	1			
＊＊直接工事費＊＊						
うち材料費		１式				
うち労務費		１式				
共通仮設費（		１式				
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費		１式				
うち法定福		１式				
うち建退共		１式				
＊＊工事原価＊＊						
うち安全衛		１式				
一般管理費等		１式				
契約保証費		１式				
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						
＊＊工事価格計＊＊						
消費税・地方		１式				
＊＊請負工事費＊＊						